


СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МБОУ Красноватрасская СШ
Спасского муниципального района

Пяденкова Е.В.

2022 года



" " 2022 года

Наименование редакции сметных нормативов

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001), применяемые при строительстве в Нижегородской области

Наименование программного продукта

"ГРАНД-Смета 2021"

Капитальный ремонт кабинетов русского языка и географии МБОУ Красноватрасская СШ, с. Красный Ватрас, ул. Школьная, д. 4
(наименование стройки)

Капитальный ремонт кабинетов русского языка и географии МБОУ Красноватрасская СШ, с. Красный Ватрас, ул. Школьная, д. 4
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 06-2022

Капитальный ремонт кабинетов русского языка и географии МБОУ Красноватрасская СШ, с. Красный Ватрас, ул. Школьная, д. 4
(наименование конструктивного решения)

Составлен базисно-индексным методом

Основание Ведомость объемов работ
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 1 квартал 2022 года

Сметная стоимость 959362,80 (99054,53) руб.

в том числе:

строительных работ	652,99	(64,33) тыс.руб.
монтажных работ	130,50	(16,55) тыс.руб.
оборудования	0,00	(0) тыс.руб.
прочих затрат	0,31	(0,05) тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	144,16	(6,35) тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	691,28	чел.час.
Нормативные затраты труда машинистов	7,60	чел.час.
Расчетный измеритель конструктивного решения		

СОГЛАСОВАНО
Государственное бюджетное учреждение Нижегородской области
«НИЖЕГОРОДСМЕТА»

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Кабинет русского языка											
Потолок											
1	ТЕРр67-3-1	Демонтаж кабеля Объем: 7 / 100	100 м			0,07					
		1 ОТ					78,76		5,51	22,7	125
		2 ЭМ					0,32		0,02	9,63	
		3 в т.ч. ОТм					0,14		0,01	22,7	
		ЗТ	чел.-ч	9,64		0,6748					
		ЗТм	чел.-ч	0,01		0,0007					
		Итого по расценке					79,08		5,53		
		ФОТ							5,52		125
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.101	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91			5,02		114
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.101	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48			2,65		60
		Всего по позиции							13,20		299
2	ТЕРм10-08-002-02	Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотозлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении /Демонтаж/	1 шт.			2					
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.3 п.1	Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7									
		1 ОТ					16,93	0,7	23,70	22,7	538
		2 ЭМ					0,32	0,7	0,45	9,63	4
		4 М					1,71	0	0,00	6,55	
		ЗТ	чел.-ч	1,68	0,7	2,352					
		Итого по расценке					18,96		24,15		
		ФОТ							23,70		538
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90			21,33		484
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46			10,90		247
		Всего по позиции							56,38		1 273

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	ТЕРм10-08-005-03	Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям: бетонным и металлическим(БУ) Объем=7 / 100	100 м			0,07					
		1 ОТ					342,72		23,99	22,7	545
		2 ЭМ					20,30		1,42	9,63	14
		4 М					698,32		48,88	6,55	320
		ЗТ	чел.-ч	34		2,38					
		Итого по расценке					1 061,34		74,29		
		ФОТ							23,99		545
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90			21,59		491
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46			11,04		251
		Всего по позиции							106,92		1 621
4	ТЕРм10-08-002-02	Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении(БУ)	1 шт.			2					
		1 ОТ					16,93		33,86	22,7	769
		2 ЭМ					0,32		0,64	9,63	6
		4 М					1,71		3,42	6,55	22
		ЗТ	чел.-ч	1,68		3,36					
		Итого по расценке					18,96		37,92		
		ФОТ							33,86		769
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90			30,47		692
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46			15,58		354
		Всего по позиции							83,97		1 843
5	ТЕРр67-4-5	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп Объем=10 / 100	100 шт.			0,1					
		1 ОТ					150,28		15,03	22,7	341
		2 ЭМ					2,52		0,25	9,63	2
		3 в т.ч. ОТм					1,13		0,11	22,7	2
		ЗТ	чел.-ч	17,89		1,789					
		ЗТм	чел.-ч	0,08		0,008					
		Итого по расценке					152,80		15,28		
		ФОТ							15,14		343
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.101	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91			13,78		312

<ВЕРСИЯ 11>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.101	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48			7,27		165
		Всего по позиции							36,33		820
6	ТЕР15-01-047-15	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля		100 м2		0,4909					
		Объем=49,09 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					1 009,23	1,15	569,75	22,7	12 933
		2 ЭМ					433,21	1,25	265,83	9,63	2 560
		3 в т.ч. ОТм					10,77	1,25	6,61	22,7	150
		4 М					5 762,85		2 828,98	6,55	18 530
		ЗТ	чел.-ч	102,46	1,15	57,8422561					
		ЗТм	чел.-ч	0,76	1,25	0,466355					
		Итого по расценке					7 205,29		3 664,56		
		ФОТ							576,36		13 083
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			518,72		11 775
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			240,05		5 449
		Всего по позиции							4 423,33		51 247
7	ТЕР08-03-594-17	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4		100 шт.		0,1					
		Объем=10 / 100									
		1 ОТ					1 361,86		136,19	22,7	3 092
		2 ЭМ					219,29		21,93	9,63	211
		3 в т.ч. ОТм					14,03		1,40	22,7	32
		4 М					50,75		5,08	6,55	33
		ЗТ	чел.-ч	131,2		13,12					
		ЗТм	чел.-ч	0,99		0,099					
		Итого по расценке					1 631,90		163,20		
		ФОТ							137,59		3 124
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			133,46		3 030
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			70,17		1 593
		Всего по позиции							366,83		7 959
8	Прайс-лист	Светильник светодиодный ДВО-12-38-003 3922 Лм IP40 Oral (Электротехнические установки на других объектах)		шт.		10	713,36	1,03	7 347,61	6,55	48 127

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Цена=5607/1,2/6,55									
		Транспортные расходы ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3% к расх.; ЗПМ=3%; МАТ=3% к расх.; ТЗ=3%; ТЗМ=3%)									
Стены											
9	ТЕРр67-4-1	Демонтаж: выключателей, розеток Объем=(2+2) / 100	100 шт.			0,04					
		1 ОТ					47,71		1,91	22,7	43
		ЗТ	чел.-ч	5,84		0,2336					
		Итого по расценке					47,71		1,91		
		ФОТ							1,91		43
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.101	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91			1,74		39
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.101	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48			0,92		21
		Всего по позиции							4,57		103
10	ТЕРм08-03-591-08	Розетка штепсельная: неутепленного типа при открытой проводке(БУ) Объем=2 / 100	100 шт.			0,02					
		1 ОТ					358,73		7,17	22,7	163
		2 ЭМ					14,10		0,28	9,63	3
		3 в т.ч. ОТм					0,43		0,01	22,7	
		4 М					19,71		0,39	6,55	3
		ЗТ	чел.-ч	34,56		0,6912					
		ЗТм	чел.-ч	0,03		0,0006					
		Итого по расценке					392,54		7,84		
		ФОТ							7,18		163
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			6,96		158
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			3,66		83
		Всего по позиции							18,46		410
11	ТЕРм08-03-591-01	Выключатель: одноклавишный неутепленного типа при открытой проводке(БУ) Объем=1 / 100	100 шт.			0,01					
		1 ОТ					328,01		3,28	22,7	74
		2 ЭМ					14,10		0,14	9,63	1
		3 в т.ч. ОТм					0,43		0,00	22,7	
		4 М					19,10		0,19	6,55	1
		ЗТ	чел.-ч	31,6		0,316					
		ЗТм	чел.-ч	0,03		0,0003					
		Итого по расценке					361,21		3,61		
		ФОТ							3,28		74

<ВЕРСИЯ 11>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			3,18		72
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			1,67		38
	Всего по позиции									8,46	186
12	ТЕРм08-03-591-04	Выключатель: двухклавишный неутропленного типа при открытой проводке(БУ)	100 шт.			0,01					
		Объем=1 / 100									
		1 ОТ					364,65		3,65	22,7	83
		2 ЭМ					14,10		0,14	9,63	1
		3 в т.ч. ОТм					0,43		0,00	22,7	
		4 М					16,68		0,17	6,55	1
		ЗТ	чел.-ч	35,13		0,3513					
		ЗТм	чел.-ч	0,03		0,0003					
		Итого по расценке					395,43		3,96		
		ФОТ							3,65		83
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			3,54		81
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			1,86		42
	Всего по позиции									9,36	208
13	ТЕРм08-02-390-01	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм /Демонтаж/	100 м			0,16					
		Объем=16 / 100									
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.3 п.4	Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3									
		1 ОТ					162,25	0,3	7,79	22,7	177
		2 ЭМ					32,24	0,3	1,55	9,63	15
		3 в т.ч. ОТм					0,14	0,3	0,01	22,7	
		4 М					53,56	0	0,00	6,55	
		ЗТ	чел.-ч	16,29	0,3	0,78192					
		ЗТм	чел.-ч	0,01	0,3	0,00048					
		Итого по расценке					248,05		9,34		
		ФОТ							7,80		177
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			7,57		172
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			3,98		90
	Всего по позиции									20,89	454
14	ТЕРм08-02-390-01	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м			0,16					
		Объем=16 / 100									
		1 ОТ					162,25		25,96	22,7	589

<ВЕРСИЯ 11>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2 ЭМ					32,24		5,16	9,63	50
		3 в т.ч. ОТм					0,14		0,02	22,7	
		4 М					53,56		8,57	6,55	56
		ЗТ	чел.-ч	16,29		2,6064					
		ЗТм	чел.-ч	0,01		0,0016					
		Итого по расценке					248,05		39,69		
		ФОТ							25,98		589
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			25,20		571
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			13,25		300
		Всего по позиции							78,14		1 566
15	ТССЦ-509-1831	Кабель-канал (короб) "Электропласт": 25х16 мм (Электротехнические установки на других объектах)	м			16	2,44		39,04	6,55	256
16	ТЕР20-02-002-01	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 /вентиляционной/	1 решетка			1					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					13,71	1,15	15,77	22,7	358
		2 ЭМ					2,49	1,25	3,11	9,63	30
		4 М					5,71		5,71	6,55	37
	301-9390	Решетки жалюзийные	шт.	1		1					
		ЗТ	чел.-ч	1,46	1,15	1,679					
		Итого по расценке					21,91		24,59		
		ФОТ							15,77		358
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			17,17		390
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			9,65		219
		Всего по позиции							51,41		1 034
17	ТССЦ-301-4487	Решетка вентиляционная пластмассовая: разъемная, размером 200х300 мм (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))	шт.			1	14,55		14,55	6,55	95
18	ТЕРр62-41-1	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов /Поверхности стен/	100 м2 расчищенной поверхности			0,725					
		Объем=72,50 / 100									
		1 ОТ					169,94		123,21	22,7	2 797
		ЗТ	чел.-ч	20,8		15,08					
		Итого по расценке					169,94		123,21		

СОГЛАСОВАНО
Государственное бюджетное учреждение Нижегородской области
«НИЖЕГОРОДСМЕТА»

<ВЕРСИЯ 11>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		ФОТ							123,21		2 797	
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			110,89		2 517	
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			56,68		1 287	
		Всего по позиции							290,78		6 601	
20	ТЕРр61-1-1	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета: до 5 мм Объем=72,50 / 100		100 м2			0,725					
		1 ОТ						257,35	186,58	22,7	4 235	
		2 ЭМ						10,08	7,31	9,63	70	
		3 в т.ч. ОТм						4,53	3,28	22,7	74	
		4 М						239,94	173,96	6,55	1 139	
		ЗТ	чел.-ч	29,58		21,4455						
		ЗТм	чел.-ч	0,32		0,232						
		Итого по расценке						507,37	367,85			
		ФОТ							189,86		4 309	
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89			168,98		3 835	
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44			83,54		1 896	
		Всего по позиции							620,37		11 175	
21	ТЕР15-04-007-01	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен Объем=145 / 100		100 м2			1,45					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586										
		При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1 ОТ						399,01	1,15	665,35	22,7	15 103
		2 ЭМ						13,61	1,25	24,67	9,63	238
		3 в т.ч. ОТм						0,24	1,25	0,44	22,7	10
		4 М						1 050,00	1 522,50	6,55	9 972	
		ЗТ	чел.-ч	43,56	1,15	72,6363						
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,25	0,03625						
		Итого по расценке						1 462,62	2 212,52			
		ФОТ							665,79		15 113	
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			599,21		13 602	
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			277,30		6 295	

<ВЕРСИЯ 11>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции							3 089,03		45 210
22	ТССЦ-101-3512	Краска акриловая: ВД-АК 2180, ВГТ (Отделочные работы)	т			-0,0435	4 398,92		-191,35	6,55	-1 253
23	Прайс-лист	Краска для стен и потолков Vimpei (Отделочные работы) Цена=57/1,2/6,55	кг			43,5	7,25		315,38	6,55	2 066
24	ТЕР10-05-001-01	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111): глухих Объем=5,4 / 100	100 м2 перегородок ок (за вычетом проемов)			0,054					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
		1 ОТ					931,00	1,15	57,82	22,7	1 313
		2 ЭМ					29,18	1,25	1,97	9,63	19
		4 М					6 511,14		351,60	6,55	2 303
		104-9016	Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон	м2	103		5,562				
		ЗТ		чел.-ч	98	1,15	6,0858				
		Итого по расценке					7 471,32		411,39		
		ФОТ							57,82		1 313
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			56,20		1 276
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			27,03		614
		Всего по позиции							494,62		5 525
25	ТЕР15-04-007-03	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску Объем=10,8 / 100	100 м2 окрашиваемой поверхности			0,108					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
		1 ОТ					303,73	1,15	37,72	22,7	856
		2 ЭМ					8,98	1,25	1,21	9,63	12
		3 в т.ч. ОТм					0,12	1,25	0,02	22,7	
		4 М					529,92		57,23	6,55	375
		ЗТ		чел.-ч	32,73	1,15	4,065066				
		ЗТм		чел.-ч	0,01	1,25	0,00135				
		Итого по расценке					842,63		96,16		
		ФОТ							37,74		856
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			33,97		770

СОБЛАСОВАНО
Государственное бюджетное учреждение Нижегородской области
«НИЖЕГОРОДСМЕТА»

<ВЕРСИЯ 11>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			15,72		357
		Всего по позиции							145,85		2 370
26	ТССЦ-101-3512	Краска акриловая: ВД-АК 2180, ВГТ (Отделочные работы)	т			-0,00324	4 398,92		-14,25	6,55	-93
27	Прайс-лист	Краска для стен и потолков Vimprel (Отделочные работы) Цена=57/1,2/6,55	кг			3,24	7,25		23,49	6,55	154
28	ТЕР15-04-007-01	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен /откосов/ Объем=1,18 / 100	100 м2 окрашивае мой поверхнос ти			0,0118					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ						399,01	1,15	5,41	22,7	123
	2 ЭМ						13,61	1,25	0,20	9,63	2
	3 в т.ч. ОТм						0,24	1,25	0,00	22,7	
	4 М						1 050,00		12,39	6,55	81
	ЗТ		чел.-ч	43,56	1,15	0,5911092					
	ЗТм		чел.-ч	0,02	1,25	0,000295					
	Итого по расценке						1 462,62		18,00		
	ФОТ								5,41		123
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			4,87		111
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			2,25		51
		Всего по позиции							25,12		368
29	ТССЦ-101-3512	Краска акриловая: ВД-АК 2180, ВГТ (Отделочные работы)	т			-0,000354	4 398,92		-1,56	6,55	-10
30	Прайс-лист	Краска для стен и потолков Vimprel (Отделочные работы) Цена=57/1,2/6,55	кг			0,354	7,25		2,57	6,55	17
Пол											
31	ТЕРр57-3-1	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов Объем=28,4 / 100	100 м плинтуса			0,284					
	1 ОТ						30,80		8,75	22,7	199
	509-9900	Строительный мусор	т	0,11		0,03124					
	ЗТ		чел.-ч	3,77		1,07068					
	Итого по расценке						30,80		8,75		
	ФОТ								8,75		199

<ВЕРСИЯ 11>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89			7,79		177
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49			4,29		98
	Всего по позиции								20,83		474
32	ТЕР46-04-010-02	Разборка покрытий полов: дощатых		100 м2		0,4909					
		Объем=49,09 / 100		покрытия							
		1 ОТ					249,43		122,45	22,7	2 780
		2 ЭМ					114,98		56,44	9,63	544
		3 в т.ч. ОТм					51,72		25,39	22,7	576
		ЗТ	чел.-ч	30,53		14,987177					
		ЗТм	чел.-ч	3,65		1,791785					
		Итого по расценке					364,41		178,89		
		ФОТ							147,84		3 356
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			134,53		3 054
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			76,88		1 745
	Всего по позиции								390,30		8 123
33	ТЕРр57-1-2	Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков		100 м2		0,4909					
		Объем=49,09 / 100		основания							
		1 ОТ					62,66		30,76	22,7	698
	509-9900	Строительный мусор	т	0,7		0,34363					
		ЗТ	чел.-ч	7,67		3,765203					
		Итого по расценке					62,66		30,76		
		ФОТ							30,76		698
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89			27,38		621
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49			15,07		342
	Всего по позиции								73,21		1 661
34	ТЕР11-01-012-03	Укладка лаг: по плитам перекрытий		100 м2		0,4909					
		Объем=49,09 / 100		пола							
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					319,16	1,15	180,18	22,7	4 090
		2 ЭМ					28,63	1,25	17,57	9,63	169

СОГЛАСОВАНО
 Государственное бюджетное учреждение Нижегородской области
 «НИЖЕГОРОДСКАЯ АУДИТОРСКАЯ ПАЛАТА»

<ВЕРСИЯ 11>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3 в т.ч. ОТм					2,55	1,25	1,56	22,7	35
		4 М					1 721,02		844,85	6,55	5 534
		ЗТ	чел.-ч	35,74	1,15	20,1764809					
		ЗТм	чел.-ч	0,18	1,25	0,1104525					
		Итого по расценке					2 068,81		1 042,60		
		ФОТ							181,74		4 125
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	НР Полы	%	112	0,9	100,8			183,19		4 158
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	СП Полы	%	65	0,85	55,25			100,41		2 279
		Всего по позиции							1 326,20		16 230
35	ТССЦ-203-0399	Лаги половые антисептированные, применяемые в строительстве жилых, общественных и производственных зданий при производстве деревянных полов тип: II, сечением 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм (Полы)	м3			-0,402538	1 952,57		-785,98	6,55	-5 148
36	Прайс-лист	Лаги 100х100мм (Полы) Цена=21000/1,2/6,55 Транспортные расходы ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3% к расх.; ЗПМ=3%; МАТ=3% к расх.; ТЗ=3%; ТЗМ=3%)	м3			0,5775	2 671,76	1,03	1 589,23	6,55	10 409
37	ТЕР11-01-033-02	Устройство покрытий: дощатых толщиной 36 мм /прим. толщиной 50мм/ Объем=49,09 / 100	100 м2			0,4909					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					595,72	1,15	336,30	22,7	7 634
		2 ЭМ					126,23	1,25	77,46	9,63	746
		3 в т.ч. ОТм					10,77	1,25	6,61	22,7	150
		4 М					7 992,83		3 923,68	6,55	25 700
		ЗТ	чел.-ч	66,71	1,15	37,6601299					
		ЗТм	чел.-ч	0,76	1,25	0,466355					
		Итого по расценке					8 714,78		4 337,44		
		ФОТ							342,91		7 784
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	НР Полы	%	112	0,9	100,8			345,65		7 846
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	СП Полы	%	65	0,85	55,25			189,46		4 301
		Всего по позиции							4 872,55		46 227
38	ТССЦ-203-0346	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из древесины антисептированные тип: ДП-35 толщиной 35 мм, шириной без гребня от 100 до 140 мм (Полы)	м3			-1,821239	2 069,53		-3 769,11	6,55	-24 688

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	Прайс-лист	Доски 50x150мм (Полы) Цена=21000/1,2/6,55 Транспортные расходы ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3% к расх.; ЗПМ=3%; МАТ=3% к расх.; ТЗ=3%; ТЗМ=3%)	м3			2,4545	2 671,76	1,03	6 754,57	6,55	44 242
40	ТЕР11-01-035-04	Устройство покрытий: из плит древесностружечных Объем=49,09 / 100	100 м2 покрытия			0,4909					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					432,47	1,15	244,14	22,7	5 542
		2 ЭМ					90,93	1,25	55,80	9,63	537
		3 в т.ч. ОТм					8,22	1,25	5,04	22,7	114
		4 М					4 001,20		1 964,19	6,55	12 865
		ЗТ	чел.-ч	47,84	1,15	27,0073544					
		ЗТм	чел.-ч	0,58	1,25	0,3559025					
		Итого по расценке					4 524,60		2 264,13		
		ФОТ							249,18		5 656
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	НР Полы	%	112	0,9	100,8			251,17		5 701
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	СП Полы	%	65	0,85	55,25			137,67		3 125
		Всего по позиции							2 652,97		27 770
41	ТССЦ-101-0699	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марки П-1, толщиной: 18-20 мм (Полы)	100 м2			-0,504154	3 833,99		-1 932,92	6,55	-12 661
42	Прайс-лист	Плита OSB 2500x1250x9мм (Полы) Цена=480/1,2/6,55 Транспортные расходы ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3% к расх.; ЗПМ=3%; МАТ=3% к расх.; ТЗ=3%; ТЗМ=3%)	м2			50,4154	61,07	1,03	3 171,23	6,55	20 772
43	ТЕР11-01-036-03	Устройство покрытий: из линолеума насухо из готовых ковров на комнату Объем=49,49 / 100	100 м2 покрытия			0,4949					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					149,64	1,15	85,17	22,7	1 933
		2 ЭМ					52,47	1,25	32,46	9,63	313
		3 в т.ч. ОТм					4,82	1,25	2,98	22,7	68
		4 М					4 660,38		2 306,42	6,55	15 107
		ЗТ	чел.-ч	17,2	1,15	9,789122					
		ЗТм	чел.-ч	0,34	1,25	0,2103325					
		Итого по расценке					4 862,49		2 424,05		
		ФОТ							88,15		2 001
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	НР Полы	%	112	0,9	100,8			88,86		2 017



<ВЕРСИЯ 11>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	СП Полы	%	65	0,85	55,25			48,70		1 106
		Всего по позиции							2 561,61		20 476
44	ТССЦ-101-2142	Ковры (готовые на комнату) из линолеума поливинилхлоридного на теплозвукоизолирующей подоснове марок: ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭКВТ (Полы)	м2			-50,4798	45,69		-2 306,42	6,55	-15 107
45	Прайс-лист	Линолеум Tarkket Aspect 5 Pro (Полы) Цена=930/1,2/6,55 Транспортные расходы ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3% к расх.; ЗПМ=3%; МАТ=3% к расх.; ТЗ=3%; ТЗМ=3%)	м2			50,4798	118,32	1,03	6 151,95	6,55	40 295
46	ТЕР11-01-040-03	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м плинтуса						0,284		
		Объем=28,4 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					64,07	1,15	20,93	22,7	475
		2 ЭМ					11,62	1,25	4,13	9,63	40
		4 М					570,65		162,06	6,55	1 061
		ЗТ	чел.-ч	6,66	1,15	2,175156					
		Итого по расценке					646,34		187,12		
		ФОТ							20,93		475
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	НР Полы	%	112	0,9	100,8			21,10		479
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	СП Полы	%	65	0,85	55,25			11,56		262
		Всего по позиции							219,78		2 317
47	ТЕР11-01-049-01	Укладка металлического накладного профиля (порога)	100 м профиля						0,015		
		Объем=1,5 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					152,42	1,15	2,63	22,7	60
		2 ЭМ					24,16	1,25	0,45	9,63	4
		4 М					80,40		1,21	6,55	8
	206-9002	Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием	м	105		1,575					
		ЗТ	чел.-ч	16,64	1,15	0,28704					
		Итого по расценке					256,98		4,29		
		ФОТ							2,63		60
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	НР Полы	%	112	0,9	100,8			2,65		60

<ВЕРСИЯ 11>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	СП Полы	%	65	0,85	55,25			1,45		33
		Всего по позиции							8,39		165
48	ТССЦ-206-1348	Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, шириной: 30 мм (Полы)	м			1,575	49,71		78,29	6,55	513
Покраска труб отопления											
49	ТЕРр62-33-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза	100 м2			0,039					
		Объем±3,9 / 100	окрашиваемой поверхности								
		1 ОТ					604,01		23,56	22,7	535
		2 ЭМ					0,87		0,03	9,63	
		4 М					515,51		20,10	6,55	132
		ЗТ	чел.-ч	65,94		2,57166					
		Итого по расценке						1 120,39	43,69		
		ФОТ							23,56		535
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			21,20		482
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			10,84		246
		Всего по позиции							75,73		1 395
Итого по разделу 1 Кабинет русского языка :											
		Итого прямые затраты (справочно)							34 313,04		
		В том числе:									
		Оплата труда рабочих							3 004,52		
		Эксплуатация машин							580,62		
		Оплата труда машинистов							53,49		
		Материалы							30 727,90		
		Строительные работы							30 495,85		
		В том числе:									
		оплата труда							2 738,93		
		эксплуатация машин и механизмов							548,91		
		материалы							23 274,55		
		накладные расходы							2 614,07		
		сметная прибыль							1 319,39		
		Монтажные работы							8 136,06		
		В том числе:									
		оплата труда							265,59		
		эксплуатация машин и механизмов							31,71		
		материалы							7 453,35		
		накладные расходы							253,30		

СОГЛАСОВАНО
 Государственное бюджетное учреждение «Ижевский институт
 «НИЖЕГОРОДСМЕТА» 7 453,35

<ВЕРСИЯ 11>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		сметная прибыль							132,11		
		Итого ФОТ (справочно)							3 058,01		
		Итого накладные расходы (справочно)							2 867,37		
		Итого сметная прибыль (справочно)							1 451,50		
		Итого по разделу 1 Кабинет русского языка							38 631,91		

Раздел 2. Кабинет географии**Потолок**

50	ТЕРр67-3-1	Демонтаж кабеля Объем=7 / 100	100 м				0,07				
		1 ОТ					78,76		5,51	22,7	125
		2 ЭМ					0,32		0,02	9,63	
		3 в т.ч. ОТм					0,14		0,01	22,7	
		ЗТ	чел.-ч	9,64			0,6748				
		ЗТм	чел.-ч	0,01			0,0007				
		Итого по расценке					79,08		5,53		
		ФОТ							5,52		125
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.101	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91			91		5,02		114
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.101	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48			48		2,65		60
		Всего по позиции							13,20		299

51	ТЕРм10-08-002-02	Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотозлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении /Демонтаж/	1 шт.				2				
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.3 п.1	Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7									
		1 ОТ					16,93	0,7	23,70	22,7	538
		2 ЭМ					0,32	0,7	0,45	9,63	4
		4 М					1,71	0	0,00	6,55	
		ЗТ	чел.-ч	1,68	0,7		2,352				
		Итого по расценке					18,96		24,15		
		ФОТ							23,70		538
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90			90		21,33		484
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46			46		10,90		247
		Всего по позиции							56,38		1 273

52	ТЕРм10-08-005-03	Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям: бетонным и металлическим(БУ) Объем=7 / 100	100 м				0,07				
		1 ОТ					342,72		23,99	22,7	545
		2 ЭМ					20,30		1,42	9,63	14

<ВЕРСИЯ 11>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4 М					698,32		48,88	6,55	320
		ЗТ	чел.-ч	34		2,38					
		Итого по расценке					1 061,34		74,29		
		ФОТ							23,99		545
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90			21,59		491
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46			11,04		251
		Всего по позиции							106,92		1 621
53	ТЕРм10-08-002-02	Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотозлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении(БУ)	1 шт.			2					
		1 ОТ					16,93		33,86	22,7	769
		2 ЭМ					0,32		0,64	9,63	6
		4 М					1,71		3,42	6,55	22
		ЗТ	чел.-ч	1,68		3,36					
		Итого по расценке					18,96		37,92		
		ФОТ							33,86		769
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90			30,47		692
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46			15,58		354
		Всего по позиции							83,97		1 843
54	ТЕРр67-4-5	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп Объем=10 / 100	100 шт.			0,1					
		1 ОТ					150,28		15,03	22,7	341
		2 ЭМ					2,52		0,25	9,63	2
		3 в т.ч. ОТм					1,13		0,11	22,7	2
		ЗТ	чел.-ч	17,89		1,789					
		ЗТм	чел.-ч	0,08		0,008					
		Итого по расценке					152,80		15,28		
		ФОТ							15,14		343
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.101	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91			13,78		312
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.101	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48			7,27		165
		Всего по позиции							36,33		820
55	ТЕР15-01-047-15	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2 поверхнос ти облицовки			0,485					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем=48,50 / 100									
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					1 009,23	1,15	562,90	22,7	12 778
		2 ЭМ					433,21	1,25	262,63	9,63	2 529
		3 в т.ч. ОТм					10,77	1,25	6,53	22,7	148
		4 М					5 762,85		2 794,98	6,55	18 307
		ЗТ	чел.-ч	102,46	1,15	57,147065					
		ЗТм	чел.-ч	0,76	1,25	0,46075					
		Итого по расценке					7 205,29		3 620,51		
		ФОТ							569,43		12 926
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			512,49		11 633
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			237,17		5 384
		Всего по позиции							4 370,17		50 631
56	ТЕРм08-03-594-17	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4 Объем=10 / 100	100 шт.			0,1					
		1 ОТ					1 361,86		136,19	22,7	3 092
		2 ЭМ					219,29		21,93	9,63	211
		3 в т.ч. ОТм					14,03		1,40	22,7	32
		4 М					50,75		5,08	6,55	33
		ЗТ	чел.-ч	131,2		13,12					
		ЗТм	чел.-ч	0,99		0,099					
		Итого по расценке					1 631,90		163,20		
		ФОТ							137,59		3 124
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			133,46		3 030
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			70,17		1 593
		Всего по позиции							366,83		7 959
57	Прайс-лист	Светильник светодиодный ДВО-12-38-003 3922 Лм IP40 Oral (Электротехнические установки на других объектах) Цена=5607/1,2/6,55 Транспортные расходы ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3% к расх.; ЗПМ=3%; МАТ=3% к расх.; ТЗ=3%; ТЗМ=3%)	шт.			10	713,36	1,03	7 347,61	6,55	48 127
Стены											
58	ТЕРр67-4-1	Демонтаж: выключателей, розеток Объем=(2+2) / 100	100 шт.			0,04					
		1 ОТ					47,71		1,91	22,7	43
		ЗТ	чел.-ч	5,84		0,2336					
		Итого по расценке					47,71		1,91		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ							1,91		43
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.101	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91			1,74		39
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.101	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48			0,92		21
		Всего по позиции							4,57		103
59	ТЕРм08-03-591-08	Розетка штепсельная: неутропленного типа при открытой проводке(БУ-2шт.) Объем=3 / 100	шт.	100			0,03				
		1 ОТ						358,73	10,76	22,7	244
		2 ЭМ						14,10	0,42	9,63	4
		3 в т.ч. ОТм						0,43	0,01	22,7	
		4 М						19,71	0,59	6,55	4
		ЗТ	чел.-ч	34,56		1,0368					
		ЗТм	чел.-ч	0,03		0,0009					
		Итого по расценке						392,54	11,77		
		ФОТ							10,77		244
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			10,45		237
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			5,49		124
		Всего по позиции							27,71		613
60	ТССЦ-503-0470	Розетка открытой проводки двухгнездная с заземлением (Электротехнические установки на других объектах)	шт.			1		21,85	21,85	6,55	143
61	ТЕРм08-03-591-01	Выключатель: одноклавишный неутропленного типа при открытой проводке(БУ-1шт.) Объем=2 / 100	шт.	100			0,02				
		1 ОТ						328,01	6,56	22,7	149
		2 ЭМ						14,10	0,28	9,63	3
		3 в т.ч. ОТм						0,43	0,01	22,7	
		4 М						19,10	0,38	6,55	2
		ЗТ	чел.-ч	31,6		0,632					
		ЗТм	чел.-ч	0,03		0,0006					
		Итого по расценке						361,21	7,22		
		ФОТ							6,57		149
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			6,37		145
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			3,35		76
		Всего по позиции									

<ВЕРСИЯ 11>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	ТССЦ-509-4585	Выключатель одноклавишный для открытой проводки серии "Прима", марка: А16-051, цвет белый (Электротехнические установки на других объектах)	шт.			1	8,39		8,39	6,55	55
63	ТЕРм08-03-591-04	Выключатель: двухклавишный неутропленного типа при открытой проводке(БУ) Объем=1 / 100	100 шт.			0,01					
		1 ОТ					364,65		3,65	22,7	83
		2 ЭМ					14,10		0,14	9,63	1
		3 в т.ч. ОТм					0,43		0,00	22,7	
		4 М					16,68		0,17	6,55	1
		ЗТ	чел.-ч	35,13		0,3513					
		ЗТм	чел.-ч	0,03		0,0003					
		Итого по расценке					395,43		3,96		
		ФОТ							3,65		83
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			3,54		81
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			1,86		42
		Всего по позиции							9,36		208
64	ТЕРм08-02-390-01	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм /Демонтаж/ Объем=16 / 100	100 м			0,16					
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.3 п.4	Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3									
		1 ОТ					162,25	0,3	7,79	22,7	177
		2 ЭМ					32,24	0,3	1,55	9,63	15
		3 в т.ч. ОТм					0,14	0,3	0,01	22,7	
		4 М					53,56	0	0,00	6,55	
		ЗТ	чел.-ч	16,29	0,3	0,78192					
		ЗТм	чел.-ч	0,01	0,3	0,00048					
		Итого по расценке					248,05		9,34		
		ФОТ							7,80		177
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			7,57		172
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			3,98		90
		Всего по позиции							20,89		454
65	ТЕРм08-02-390-01	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм Объем=20 / 100	100 м			0,2					
		1 ОТ					162,25		32,45	22,7	737
		2 ЭМ					32,24		6,45	9,63	62
		3 в т.ч. ОТм					0,14		0,03	22,7	1
		4 М					53,56		10,71	6,55	70

<ВЕРСИЯ 11>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТ	чел.-ч	16,29		3,258					
		ЗТм	чел.-ч	0,01		0,002					
		Итого по расценке					248,05		49,61		
		ФОТ							32,48		738
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			31,51		716
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			16,56		376
		Всего по позиции							97,68		1 961
66	ТССЦ-509-1831	Кабель-канал (короб) "Электропласт": 25x16 мм (Электротехнические установки на других объектах)	м			20	2,44		48,80	6,55	320
67	ТЕРм08-02-399-01	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 Объем=27 / 100	100 м			0,27					
		1 ОТ					27,78		7,50	22,7	170
		2 ЭМ					2,22		0,60	9,63	6
		3 в т.ч. ОТм					0,14		0,04	22,7	1
		4 М					12,30		3,32	6,55	22
		ЗТ	чел.-ч	2,82		0,7614					
		ЗТм	чел.-ч	0,01		0,0027					
		Итого по расценке					42,30		11,42		
		ФОТ							7,54		171
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			7,31		166
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			3,85		87
		Всего по позиции							22,58		451
68	ТССЦ-501-8482	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 (Электротехнические установки на других объектах) Объем=15 / 1000	1000 м			0,015	6 194,02		92,91	6,55	609
69	ТССЦ-501-8483	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 (Электротехнические установки на других объектах) Объем=12 / 1000	1000 м			0,012	7 450,46		89,41	6,55	586
70	ТЕР20-02-002-01	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 /вентиляционной/	1 решетка			1					


СОГЛАСОВАНО

«ДИЖЕГОРОДСМЕТА»

<ВЕРСИЯ 11>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1 ОТ						13,71	1,15	15,77	22,7	358
	2 ЭМ						2,49	1,25	3,11	9,63	30
	4 М						5,71		5,71	6,55	37
	301-9390 Решетки жалюзийные	шт.	1			1					
	ЗТ	чел.-ч	1,46	1,15		1,679					
	Итого по расценке						21,91		24,59		
	ФОТ								15,77		358
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			17,17		390
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			9,65		219
	Всего по позиции									51,41	1 034
71	ТССЦ-301-4487	Решетка вентиляционная пластмассовая: разъемная, размером 200x300 мм (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))	шт.			1	14,55		14,55	6,55	95
72	ТЕРр62-41-1	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов /Поверхности стен/	100 м2 расчищен ой поверхнос ти			0,725					
		Объем=72,50 / 100									
	1 ОТ						169,94		123,21	22,7	2 797
	ЗТ	чел.-ч	20,8			15,08					
	Итого по расценке						169,94		123,21		
	ФОТ								123,21		2 797
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			110,89		2 517
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			56,68		1 287
	Всего по позиции									290,78	6 601
74	ТЕРр61-1-1	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета: до 5 мм	100 м2 поверхнос ти			0,725					
		Объем=72,50 / 100									
	1 ОТ						257,35		186,58	22,7	4 235
	2 ЭМ						10,08		7,31	9,63	70
	3 в т.ч. ОТм						4,53		3,28	22,7	74
	4 М						239,94		173,96	6,55	1 139
	ЗТ	чел.-ч	29,58			21,4455					
	ЗТм	чел.-ч	0,32			0,232					
	Итого по расценке						507,37		367,85		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		ФОТ							189,86		4 309	
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89			168,98		3 835	
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44			83,54		1 896	
		Всего по позиции							620,37		11 175	
75	ТЕР15-04-007-01	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2			1,1658						
		Объем=116,58 / 100										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1 ОТ						399,01	1,15	534,94	22,7	12 143
		2 ЭМ						13,61	1,25	19,83	9,63	191
		3 в т.ч. ОТм						0,24	1,25	0,35	22,7	8
		4 М						1 050,00		1 224,09	6,55	8 018
		ЗТ	чел.-ч	43,56	1,15	58,3995852						
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,25	0,029145						
		Итого по расценке						1 462,62		1 778,86		
		ФОТ							535,29		12 151	
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			481,76		10 936	
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			222,95		5 061	
		Всего по позиции							2 483,57		36 349	
76	ТССЦ-101-3512	Краска акриловая: ВД-АК 2180, ВГТ (Отделочные работы)	т			-0,034974		4 398,92		-153,85	6,55	-1 008
77	Прайс-лист	Краска для стен и потолков Vimpel (Отделочные работы) Цена=57/1,2/6,55	кг			34,974		7,25		253,56	6,55	1 661
78	ТЕР10-05-001-01	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111): глухих	100 м2			0,054						
		Объем=5,4 / 100										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1 ОТ						931,00	1,15	57,82	22,7	1 313
		2 ЭМ						29,18	1,25	1,97	9,63	19
		4 М						6 511,14		351,60	6,55	2 303
	104-9016	Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон	м2	103		5,562						



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТ	чел.-ч	98	1,15	6,0858					
		Итого по расценке					7 471,32		411,39		
		ФОТ							57,82		1 313
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			56,20		1 276
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			27,03		614
		Всего по позиции							494,62		5 525
79	ТЕР10-05-002-02	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 112): с одним дверным проемом Объем=19,34 / 100	100 м2 перегородок ок (за вычетом проемов)			0,1934					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
		1 ОТ					1 292,00	1,15	287,35	22,7	6 523
		2 ЭМ					21,13	1,25	5,11	9,63	49
		4 М					10 638,73		2 057,53	6,55	13 477
	104-9016	Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон	м2	103		19,9202					
		ЗТ	чел.-ч	136	1,15	30,24776					
		Итого по расценке					11 951,86		2 349,99		
		ФОТ							287,35		6 523
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			279,30		6 340
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			134,34		3 050
		Всего по позиции							2 763,63		29 439
80	ТЕР15-04-007-03	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску Объем=49,48 / 100	100 м2 окрашивае мой поверхнос ти			0,4948					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
		1 ОТ					303,73	1,15	172,83	22,7	3 923
		2 ЭМ					8,98	1,25	5,55	9,63	53
		3 в т.ч. ОТм					0,12	1,25	0,07	22,7	2
		4 М					529,92		262,20	6,55	1 717
		ЗТ	чел.-ч	32,73	1,15	18,6240246					
		ЗТм	чел.-ч	0,01	1,25	0,006185					
		Итого по расценке					842,63		440,58		
		ФОТ							172,90		3 925

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			155,61		3 533
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			72,01		1 635
		Всего по позиции							668,20		10 861
81	ТССЦ-101-3512	Краска акриловая: ВД-АК 2180, ВГТ (Отделочные работы)	т			-0,014844	4 398,92		-65,30	6,55	-428
82	Прайс-лист	Краска для стен и потолков Vimprel (Отделочные работы) Цена=57/1,2/6,55	кг			14,844	7,25		107,62	6,55	705
83	ТЕР10-04-013-01	Установка: деревянных дверных блоков Объем=2,1 / 100	100 м2 проемов			0,021					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ						669,96	1,15	16,18	22,7	367
	2 ЭМ						332,45	1,25	8,73	9,63	84
	3 в т.ч. ОТм						19,41	1,25	0,51	22,7	12
	4 М						20 557,86		431,72	6,55	2 828
	101-9411 Скобяные изделия	компл.	0			0					
	3Т	чел.-ч	73,14	1,15	1,766331						
	3Тм	чел.-ч	1,37	1,25	0,0359625						
	Итого по расценке						21 560,27		456,63		
	ФОТ								16,69		379
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			16,22		368
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			7,80		177
		Всего по позиции							480,65		3 824
84	ТССЦ-203-0223	Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные: ДН 21-10, площадь 2,05 м2; ДН 24-10, площадь 2,35 м2 (Деревянные конструкции)	м2			-2,1	205,17		-430,86	6,55	-2 822
85	ТССЦ-203-0199	Блоки дверные однопольные с полотном: глухим ДГ 21-9, площадь 1,80 м2; ДГ 21-10, площадь 2,01 м2 (Деревянные конструкции)	м2			2,1	212,80		446,88	6,55	2 927
86	ТССЦ-101-0894	Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей в помещение: однопольных (Деревянные конструкции)	компл.			1	90,14		90,14	6,55	590
87	ТЕР10-01-060-01	Установка и крепление наличников Объем=10 / 100	100 м коробок блоков			0,1					



<ВЕРСИЯ 11>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					66,86	1,15	7,69	22,7	175
		2 ЭМ					3,48	1,25	0,44	9,63	4
		4 М					342,29		34,23	6,55	224
		ЗТ	чел.-ч	7,82	1,15	0,8993					
		Итого по расценке					412,63		42,36		
		ФОТ							7,69		175
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			7,47		170
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			3,60		82
		Всего по позиции							53,43		655
88	ТЕР15-04-007-01	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен /откосов/	100 м2				0,0118				
		Объем=1,18 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					399,01	1,15	5,41	22,7	123
		2 ЭМ					13,61	1,25	0,20	9,63	2
		3 в т.ч. ОТм					0,24	1,25	0,00	22,7	
		4 М					1 050,00		12,39	6,55	81
		ЗТ	чел.-ч	43,56	1,15	0,5911092					
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,25	0,000295					
		Итого по расценке					1 462,62		18,00		
		ФОТ							5,41		123
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			4,87		111
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			2,25		51
		Всего по позиции							25,12		368
89	ТССЦ-101-3512	Краска акриловая: ВД-АК 2180, ВГТ (Отделочные работы)	т				-0,000354	4 398,92	-1,56	6,55	-10
90	Прайс-лист	Краска для стен и потолков Vimpel (Отделочные работы) Цена=57/1,2/6,55	кг				0,354	7,25	2,57	6,55	17
Пол											
91	ТЕРр57-3-1	Разборка плитусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м плитусов				0,284				
		Объем=28,4 / 100									
		1 ОТ					30,80		8,75	22,7	199
	509-9900	Строительный мусор	т	0,11		0,03124					

<ВЕРСИЯ 11>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТ	чел.-ч	3,77		1,07068					
		Итого по расценке					30,80		8,75		
		ФОТ							8,75		199
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89			7,79		177
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49			4,29		98
		Всего по позиции							20,83		474
92	ТЕР46-04-010-02	Разборка покрытий полов: дощатых		100 м2		0,4909					
		Объем=49,09 / 100		покрытия							
		1 ОТ					249,43		122,45	22,7	2 780
		2 ЭМ					114,98		56,44	9,63	544
		3 в т.ч. ОТм					51,72		25,39	22,7	576
		ЗТ	чел.-ч	30,53		14,987177					
		ЗТм	чел.-ч	3,65		1,791785					
		Итого по расценке					364,41		178,89		
		ФОТ							147,84		3 356
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			134,53		3 054
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			76,88		1 745
		Всего по позиции							390,30		8 123
93	ТЕРр57-1-2	Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусьев		100 м2		0,4909					
		Объем=49,09 / 100		основания							
		1 ОТ					62,66		30,76	22,7	698
	509-9900	Строительный мусор	т	0,7		0,34363					
		ЗТ	чел.-ч	7,67		3,765203					
		Итого по расценке					62,66		30,76		
		ФОТ							30,76		698
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89			27,38		621
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49			15,07		342
		Всего по позиции							73,21		1 661
94	ТЕР11-01-012-03	Укладка лаг: по плитам перекрытий		100 м2		0,4909					
		Объем=49,09 / 100		пола							

СОГЛАСОВАНО
Государственный бюджетный учреждение Нижегородской области
«НИЖЕГОРОДСМЕТА»

<ВЕРСИЯ 11>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					319,16	1,15	180,18	22,7	4 090
		2 ЭМ					28,63	1,25	17,57	9,63	169
		3 в т.ч. ОТм					2,55	1,25	1,56	22,7	35
		4 М					1 721,02		844,85	6,55	5 534
		ЗТ	чел.-ч	35,74	1,15	20,1764809					
		ЗТм	чел.-ч	0,18	1,25	0,1104525					
		Итого по расценке					2 068,81		1 042,60		
		ФОТ							181,74		4 125
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	НР Полы	%	112	0,9	100,8			183,19		4 158
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	СП Полы	%	65	0,85	55,25			100,41		2 279
		Всего по позиции							1 326,20		16 230
95	ТССЦ-203-0399	Лаги половые антисептированные, применяемые в строительстве жилых, общественных и производственных зданий при производстве деревянных полов тип: II, сечением 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм (Полы)	м3			-0,402538	1 952,57		-785,98	6,55	-5 148
96	Прайс-лист	Лаги 100х100мм (Полы) Цена=21000/1,2/6,55 Транспортные расходы ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3% к расх.; ЗПМ=3%; МАТ=3% к расх.; ТЗ=3%; ТЗМ=3%)	м3			0,5775	2 671,76	1,03	1 589,23	6,55	10 409
97	ТЕР11-01-033-02	Устройство покрытий: дощатых толщиной 36 мм /прим. толщиной 50мм/ покрытия Объем=49,09 / 100	100 м2			0,4909					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					595,72	1,15	336,30	22,7	7 634
		2 ЭМ					126,23	1,25	77,46	9,63	746
		3 в т.ч. ОТм					10,77	1,25	6,61	22,7	150
		4 М					7 992,83		3 923,68	6,55	25 700
		ЗТ	чел.-ч	66,71	1,15	37,6601299					
		ЗТм	чел.-ч	0,76	1,25	0,466355					
		Итого по расценке					8 714,78		4 337,44		
		ФОТ							342,91		7 784
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	НР Полы	%	112	0,9	100,8			345,65		7 846
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	СП Полы	%	65	0,85	55,25			189,46		4 301
		Всего по позиции							4 872,55		46 227

<ВЕРСИЯ 11>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	ТССЦ-203-0346	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из древесины антисептированные тип: ДП-35 толщиной 35 мм, шириной без гребня от 100 до 140 мм (Полы)	м3			-1,821239	2 069,53		-3 769,11	6,55	-24 688
99	Прайс-лист	Доски 50x150мм (Полы) Цена=21000/1,2/6,55 Транспортные расходы ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3% к расх.; ЗПМ=3%; МАТ=3% к расх.; ТЗ=3%; ТЗМ=3%)	м3			2,4545	2 671,76	1,03	6 754,57	6,55	44 242
100	ТЕР11-01-035-04	Устройство покрытий: из плит древесностружечных Объем=49,09 / 100	100 м2 покрытия			0,4909					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					432,47	1,15	244,14	22,7	5 542
		2 ЭМ					90,93	1,25	55,80	9,63	537
		3 в т.ч. ОТм					8,22	1,25	5,04	22,7	114
		4 М					4 001,20		1 964,19	6,55	12 865
		ЗТ	чел.-ч	47,84	1,15	27,0073544					
		ЗТм	чел.-ч	0,58	1,25	0,3559025					
		Итого по расценке ФОТ					4 524,60		2 264,13		5 656
		Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11 НР Полы	%	112	0,9	100,8			249,18		5 701
		Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11 СП Полы	%	65	0,85	55,25			251,17		
		Всего по позиции							2 652,97		27 770
101	ТССЦ-101-0699	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марки П-1, толщиной: 18-20 мм (Полы)	100 м2			-0,504154	3 833,99		-1 932,92	6,55	-12 661
102	Прайс-лист	Плита OSB 2500x1250x9мм (Полы) Цена=480/1,2/6,55 Транспортные расходы ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3% к расх.; ЗПМ=3%; МАТ=3% к расх.; ТЗ=3%; ТЗМ=3%)	м2			50,4154	61,07	1,03	3 171,23	6,55	20 772
103	ТЕР11-01-036-03	Устройство покрытий: из линолеума насухо из готовых ковров на комнату Объем=49,49 / 100	100 м2 покрытия			0,4949					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					149,64	1,15	85,17	22,7	1 933
		2 ЭМ					52,47	1,25	32,46	9,63	313
		3 в т.ч. ОТм					4,82	1,25	2,98	22,7	68
		4 М					4 660,38		2 306,42	6,55	15 107
		ЗТ	чел.-ч	17,2	1,15	9,789122					
		ЗТм	чел.-ч	0,34	1,25	0,2103325					



<ВЕРСИЯ 11>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по расценке					4 862,49		2 424,05		
		ФОТ							88,15		2 001
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	НР Полы	%	112	0,9	100,8			88,86		2 017
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	СП Полы	%	65	0,85	55,25			48,70		1 106
		Всего по позиции							2 561,61		20 476
104	ТССЦ-101-2142	Ковры (готовые на комнату) из линолеума поливинилхлоридного на теплозвукоизолирующей подоснове марок: ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭКВТ (Полы)	м2			-50,4798	45,69		-2 306,42	6,55	-15 107
105	Прайс-лист	Линолеум Tarkket Aspect 5 Pro (Полы) Цена=930/1,2/6,55 Транспортные расходы ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3% к расх.; ЗПМ=3%; МАТ=3% к расх.; ТЗ=3%; ТЗМ=3%)	м2			50,4798	118,32	1,03	6 151,95	6,55	40 295
106	ТЕР11-01-040-03	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м плинтуса				0,284				
		Объем=28,4 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					64,07	1,15	20,93	22,7	475
		2 ЭМ					11,62	1,25	4,13	9,63	40
		4 М					570,65		162,06	6,55	1 061
		ЗТ	чел.-ч	6,66	1,15	2,175156					
		Итого по расценке					646,34		187,12		
		ФОТ							20,93		475
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	НР Полы	%	112	0,9	100,8			21,10		479
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	СП Полы	%	65	0,85	55,25			11,56		262
		Всего по позиции							219,78		2 317
107	ТЕР11-01-049-01	Укладка металлического накладного профиля (порога)	100 м профиля				0,015				
		Объем=1,5 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					152,42	1,15	2,63	22,7	60
		2 ЭМ					24,16	1,25	0,45	9,63	4
		4 М					80,40		1,21	6,55	8
	206-9002	Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием	м	105		1,575					
		ЗТ	чел.-ч	16,64	1,15	0,28704					
		Итого по расценке					256,98		4,29		

<ВЕРСИЯ 11>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ							2,63		60
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	НР Полы	%	112	0,9	100,8			2,65		60
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	СП Полы	%	65	0,85	55,25			1,45		33
		Всего по позиции							8,39		165
108	ТССЦ-206-1348	Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, шириной: 30 мм (Полы)	м			1,575	49,71		78,29	6,55	513
Покраска труб отопления											
109	ТЕРр62-33-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза	100 м2 окрашивае мой поверхнос ти			0,039					
		Объем=3,9 / 100									
		1 ОТ					604,01		23,56	22,7	535
		2 ЭМ					0,87		0,03	9,63	
		4 М					515,51		20,10	6,55	132
		ЗТ	чел.-ч	65,94		2,57166					
		Итого по расценке					1 120,39		43,69		
		ФОТ							23,56		535
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			21,20		482
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			10,84		246
		Всего по позиции							75,73		1 395
110	ТЕРр69-9-1	Очистка помещений от строительного мусора	100 т мусора			0,007125					
		Объем=0,71246 / 100									
		1 ОТ					1 628,83		11,61	22,7	264
	509-9900	Строительный мусор	т	100		0,7125					
		ЗТ	чел.-ч	214,32		1,52703					
		Итого по расценке					1 628,83		11,61		
		ФОТ							11,61		264
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.103	НР Прочие ремонтно-строительные работы	%	92		92			10,68		243
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.103	СП Прочие ремонтно-строительные работы	%	44		44			5,11		116
		Всего по позиции							27,40		623
Итого по разделу 2 Кабинет географии :											
Итого прямые затраты (справочно)											

СОГЛАСОВАНО
 «НИЖЕГОРОДСМЕТА»
 37 406,46

<ВЕРСИЯ 11>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Оплата труда рабочих							6 350,58		144 161
		Эксплуатация машин							1 204,58		11 598
		Оплата труда машинистов							107,43		2 434
		Материалы							64 241,49		420 777
		Строительные работы							64 326,05		652 987
		Строительные работы							64 295,46		652 692
		В том числе:									
		оплата труда							5 798,54		131 627
		эксплуатация машин и механизмов							1 108,40		10 672
		материалы							49 060,06		321 339
		накладные расходы							5 539,77		125 748
		сметная прибыль							2 788,69		63 306
		Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							30,59		295
		Монтажные работы							16 554,29		130 501
		В том числе:									
		оплата труда							552,04		12 534
		эксплуатация машин и механизмов							65,59		631
		материалы							15 134,87		99 133
		накладные расходы							526,90		11 965
		сметная прибыль							274,89		6 238
		Прочие затраты							46,56		305
		Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость прочих работ							46,56		305
		В том числе:									
		материалы							46,56		305
		Итого							80 926,90		783 793
		Итого ФОТ (справочно)							6 458,01		146 595
		Итого накладные расходы (справочно)							6 066,67		137 713
		Итого сметная прибыль (справочно)							3 063,58		69 544
		Непредвиденные затраты 2%							1 618,54		15 676
		Итого с непредвиденными							82 545,44		799 469
		НДС 20%							16 509,09		159 893,80
		ВСЕГО по смете							99 054,53		959 362,80

Составил: _____ (Елагина А.А.)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: _____

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

